

Наименование программного продукта	Программный комплекс АВС (редакция 2024.7.0.3)
Наименование редакции сметных нормативов	ГЭСН-2022 доп.9
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 "О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Минстроя России от 1 июля 2022 г. № 534/пр "Об утверждении Методики определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	05 - Республика Дагестан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Капитальный ремонт здания МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №15 "Незабудка" в г. Каспийск, Республики Дагестан"

(наименование стройки)

Ремонтные работы

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонтные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание: Дефектный акт

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024г

Сметная стоимость	_____	34982,34	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____	6561,64	тыс.руб.
<i>в том числе:</i>				Средства на оплату труда машинистов	_____	226,94	тыс.руб.
строительных работ	_____	34982,34	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____	23670	чел.-ч
монтажных работ	_____		тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____	823	чел.-ч
оборудования	_____		тыс.руб.				
прочих затрат	_____		тыс.руб.				
<i>в том числе:</i>							

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад											
1	08-07-001-02 <i>ГЭСН 81-02-08-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ. Формула объема = (1125+225,2+12,4):100	100 м ²	13,626	1	13,626					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			592,731					160 801,99
	2	ЭМ									509,03
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,95382					287,76
	4	М									54 319,62
		Итого прямые затраты									215 918,40
		ФОТ									161 089,75
	812/пр, п.8	НР - Конструкции из кирпича и блоков	%	110	1	110					177 198,73
	774/пр, п.8	СП - Конструкции из кирпича и блоков	%	69	1	69					111 151,93
		Всего по позиции									504 269,06
2	11.2.13.06-0013 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Щиты настила, толщина 40 мм Формула объема = 3,4.(1125+225,2+12,4):100	м ²	46,3284	1	46,3284	625,83	1,51	945,00	1	43 780,34
		Всего по позиции									43 780,34
3	61-02-002-03 <i>ГЭСНр 81-02-61-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (тол 30мм) Формула объема = 88,5:100	100 м ²	0,885	1	0,885					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			184,257					50 609,87
	2	ЭМ									764,62
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,1682					352,43
	4	М									9 050,62
		Итого прямые затраты									60 777,54
		ФОТ									50 962,30
	812/пр, п.95	НР - Штукатурные работы	%	89	1	89					45 356,45
	774/пр, п.95	СП - Штукатурные работы	%	44	1	44					22 423,41
		Всего по позиции									128 557,40
4	61-02-002-04 <i>ГЭСНр 81-02-61-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>К=1</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-002-03 Формула объема = 88,5:100	100 м ²	0,885	1	0,885					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,7893					9 280,91
	2	ЭМ									382,31
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5841					176,22
	4	М									4 524,37
		Итого прямые затраты									14 363,81
		ФОТ									9 457,13
	812/пр, п.95	НР - Штукатурные работы	%	89	1	89					8 416,85
	774/пр, п.95	СП - Штукатурные работы	%	44	1	44					4 161,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									26 941,80
5	15-01-090-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя. Формула объема = 1125,0:100	100 м²	11,25	1	11,25					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4 153,6125					1 253 103,36
	2	ЭМ									18 035,70
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			414,9					111 160,01
	4	М									7 749,10
		Итого прямые затраты									1 390 048,17
		ФОТ									1 364 263,37
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					1 364 263,37
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					668 489,05
		Всего по позиции									3 422 800,59
6	12.2.05.05-0052 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м ³ Формула объема = 1125,0.0,05	м³	56,25	1	56,25	8 713,89	1,25	10 892,36	1	612 695,25
		Всего по позиции									612 695,25
7	01.7.15.07-0148 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм Формула объема = 1125,0.5:10	10 шт	562,5	1	562,5	86,34	1,2	103,61	1	58 280,63
		Всего по позиции									58 280,63
8	01.7.07.12-0022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм Формула объема = 1125,0.1,03	м²	1 158,75	1	1 158,75	14,89	1,11	16,53	1	19 154,14
		Всего по позиции									19 154,14
9	07.2.06.01-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Кляммер из нержавеющей стали рядовой для керамических плит толщиной 10 мм, размеры кляммера 76x66 мм, толщина стали 1,2 мм Формула объема = 1125,0.4	шт	4 500	1	4 500	35,81	1,35	48,34	1	217 530,00
		Всего по позиции									217 530,00
10	07.2.06.01-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100x50x50 мм, толщина стали 2 мм Формула объема = 1125,0.3,5	шт	3 937,5	1	3 937,5	30,95	1,35	41,78	1	164 508,75
		Всего по позиции									164 508,75
11	01.7.15.08-1002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм Формула объема = 1125,0.4,5:100	100 шт	50,625	1	50,625	264,41	1,2	317,29	1	16 062,81
		Всего по позиции									16 062,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	07.2.06.01-1036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Профиль направляющий из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 80 мм, высота 32 мм Формула объема = 1125,0.3,9	м	4 387,5	1	4 387,5	325,56	1,35	439,51	1	1 928 350,13
		Всего по позиции									1 928 350,13
13	06.2.05.03-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм	м ²	1 125	1	1 125	752,12	1,27	955,19	1	1 074 588,75
		Всего по позиции									1 074 588,75
14	15-01-070-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	м ²	225,2	1	225,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			349,06					101 771,93
	2	М									420 000,36
		Итого прямые затраты									521 772,29
		ФОТ									101 771,93
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					101 771,93
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					49 868,25
		Всего по позиции									673 412,47
15	08.1.02.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15x25x25x20x35 мм, толщина 0,5 мм Формула объема = 2,1.225,2:100	м	4,7292	1	4,7292	87,85	1,17	102,78	1	486,07
		Всего по позиции									486,07
16	15-01-070-02 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	м ²	12,4	1	12,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,08					6 146,08
	2	М									21 188,28
		Итого прямые затраты									27 334,36
		ФОТ									6 146,08
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					6 146,08
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					3 011,58
		Всего по позиции									36 492,02
17	08.1.02.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15x25x25x20x35 мм, толщина 0,5 мм Формула объема = 2,2.12,4:100	м	0,2728	1	0,2728	87,85	1,17	102,78	1	28,04
		Всего по позиции									28,04
		Итого прямые затраты по Разделу 1. Фасад									6 365 679,48
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 581 714,14
		эксплуатация машин и механизмов									19 691,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТм)									111 976,42
		материальные ресурсы									4 652 297,26
		Итого ФОТ									1 693 690,58
		Итого накладные расходы									1 703 153,41
		Итого сметная прибыль									859 105,36
		Итого по Разделу 1. Фасад									8 927 938,25
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				5 334,53					
		затраты труда машинистов				417,61					
Раздел 2. Отмостка											
18	68-02-004-04 <i>ГЭСНр 81-02-68-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Формула объема = 193,0,0,04:100	100 м³	0,0772	1	0,0772					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,966					3 125,04
	2	ЭМ									1 187,21
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,01466					921,88
		Итого прямые затраты									5 234,13
		ФОТ									4 046,92
	812/пр, п.102	НР - <i>Благоустройство</i>	%	102	1	102					4 127,86
	774/пр, п.102	СП - <i>Благоустройство</i>	%	54	1	54					2 185,34
		Всего по позиции									11 547,33
19	01-02-057-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. Формула объема = 193,0,0,1:100	100 м³	0,193	1	0,193					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,722					7 293,78
		Итого прямые затраты									7 293,78
		ФОТ									7 293,78
	812/пр, п.1.2	НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	%	89	1	89					6 491,46
	774/пр, п.1.2	СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом</i>	%	40	1	40					2 917,51
		Всего по позиции									16 702,75
20	27-04-001-02 <i>ГЭСН 81-02-27-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы. Формула объема = 193,0,0,1:100	100 м³	0,193	1	0,193					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7792					700,80
	2	ЭМ									6 036,09
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,85833					1 083,78
	4	М									8,20
		Итого прямые затраты									7 828,87
		ФОТ									1 784,58
	636/пр, п.21	НР - <i>Автомобильные дороги</i>	%	147	1	147					2 623,33
	774/пр, п.21	СП - <i>Автомобильные дороги</i>	%	95	1	95					1 695,35
		Всего по позиции									12 147,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	02.2.04.03-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пп	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % Формула объема = (193,0,0,1).1,22	м ³	23,546	1	23,546	2 124,95	0,45	956,23	1	22 515,39
		Всего по позиции									22 515,39
22	06-01-001-01 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пп	Устройство бетонной подготовки. Формула объема = 193,0,0,1:100	100 м ³	0,193	1	0,193					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,055					6 393,90
	2	ЭМ									2 572,29
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,49716					1 414,83
	4	М									689,13
		Итого прямые затраты									11 070,15
		ФОТ									7 808,73
	812/пр, п.6	НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	1	102					7 964,90
	774/пр, п.6	СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	1	58					4 529,06
		Всего по позиции									23 564,11
23	04.1.02.05-0006 цены 1 квартал 2024	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Формула объема = (193,0,0,1).1,02	м ³	19,686	1	19,686	4 742,74		4 432,07	1	87 249,73
		Всего по позиции									87 249,73
		Итого прямые затраты по Разделу 2. Отмостка									141 192,05
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									17 513,52
		эксплуатация машин и механизмов									9 795,59
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 420,49
		материальные ресурсы									110 462,45
		Итого ФОТ									20 934,02
		Итого накладные расходы									21 207,55
		Итого сметная прибыль									11 327,26
		Итого по Разделу 2. Отмостка									173 726,86
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				70,52					
		затраты труда машинистов				9,37					
Раздел 3. Кровля											
24	58-01-010-01 ГЭСНр 81-02-58-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пп	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Формула объема = 42:100	100 м	0,42	1	0,42					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,456					4 140,97
	2	ЭМ									29,14
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0546					16,47
	4	М									14,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									4 201,01
		ФОТ									4 157,44
	812/пр, п.92	НР - Крыши, кровли	%	90	1	90					3 741,70
	774/пр, п.92	СП - Крыши, кровли	%	46	1	46					1 912,42
		Всего по позиции									9 855,13
25	12.1.01.05-0072 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	42	1	42	338,70	1,2	406,44	1	17 070,48
		Всего по позиции									17 070,48
26	58-01-010-06 <i>ГЭСНр 81-02-58-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Формула объема = 6:100	100 шт	0,06	1	0,06					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,706					724,99
	2	ЭМ									2,56
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0048					1,45
	4	М									251,75
		Итого прямые затраты									980,75
		ФОТ									726,44
	812/пр, п.92	НР - Крыши, кровли	%	90	1	90					653,80
	774/пр, п.92	СП - Крыши, кровли	%	46	1	46					334,16
		Всего по позиции									1 968,71
27	12.1.01.05-0005 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	6	1	6	276,36	1,2	331,63	1	1 989,78
		Всего по позиции									1 989,78
28	58-01-010-03 <i>ГЭСНр 81-02-58-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Формула объема = 12:100	100 шт	0,12	1	0,12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,432					1 723,26
	2	ЭМ									5,12
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0096					2,90
	4	М									167,84
		Итого прямые затраты									1 899,12
		ФОТ									1 726,16
	812/пр, п.92	НР - Крыши, кровли	%	90	1	90					1 553,54
	774/пр, п.92	СП - Крыши, кровли	%	46	1	46					794,03
		Всего по позиции									4 246,69
29	12.1.01.05-0050 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	12	1	12	287,65	1,2	345,18	1	4 142,16
		Всего по позиции									4 142,16
		Итого прямые затраты по Разделу 3. Кровля									30 283,30
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									6 589,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									36,82
		оплата труда машинистов (ОТм)									20,82
		материальные ресурсы									23 636,44
		Итого ФОТ									6 610,04
		Итого накладные расходы									5 949,04
		Итого сметная прибыль									3 040,61
		Итого по Разделу 3. Кровля									39 272,95
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих					24,59				
		затраты труда машинистов					0,07				
Раздел 4. Козырьки											
30	46-04-008-04 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Формула объема = 38:100	100 м ²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,042					1 482,71
	2	ЭМ									23,27
		Итого прямые затраты									1 505,98
		ФОТ									1 482,71
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	91	1	91					1 349,27
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					771,01
		Всего по позиции									3 626,26
31	58-01-001-01 ГЭСНр 81-02-58-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Формула объема = 38:100	100 м ²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7608					1 439,68
	2	ЭМ									128,42
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1748					70,84
		Итого прямые затраты									1 638,94
		ФОТ									1 510,52
	812/пр, п.92	НР - Крыши, кровли	%	90	1	90					1 359,47
	774/пр, п.92	СП - Крыши, кровли	%	46	1	46					694,84
		Всего по позиции									3 693,25
32	58-01-001-02 ГЭСНр 81-02-58-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок Формула объема = 38:100	100 м ²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,6184					2 192,61
	2	ЭМ									80,96
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1102					44,66
		Итого прямые затраты									2 318,23
		ФОТ									2 237,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.92	НР - Крыши, кровли	%	90	1	90					2 013,54
	774/пр, п.92	СП - Крыши, кровли	%	46	1	46					1 029,14
		Всего по позиции									5 360,91
33	09-03-014-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м. Формула объема = 38.0,012	т	0,456	1	0,456					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,0348					4 953,62
	2	ЭМ									3 437,41
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,82856					732,06
	4	М									2 279,92
		Итого прямые затраты									11 403,01
		ФОТ									5 685,68
	812/пр, п.9	НР - Строительные металлические конструкции	%	93	1	93					5 287,68
	774/пр, п.9	СП - Строительные металлические конструкции	%	62	1	62					3 525,12
		Всего по позиции									20 215,81
34	07.2.07.12-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб Формула объема = 38.0,012	т	0,456	1	0,456	105 278,81	1,2	126 334,57	1	57 608,56
		Всего по позиции									57 608,56
35	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Формула объема = 38:100	100 м ²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0178					672,35
	2	ЭМ									10,69
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0076					2,47
	4	М									300,05
		Итого прямые затраты									985,56
		ФОТ									674,82
	812/пр, п.13	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	1	94					634,33
	774/пр, п.13	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	1	51					344,16
		Всего по позиции									1 964,05
36	13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. Формула объема = 38:100	100 м ²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,6188					461,03
	2	ЭМ									19,27
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0152					4,93
	4	М									735,80
		Итого прямые затраты									1 221,03
		ФОТ									465,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.13	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	1	94					438,00
	774/пр, п.13	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	1	51					237,64
		Всего по позиции									1 896,67
37	12-01-033-01 ГЭСН 81-02-12-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пп	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой. Формула объема = 38,0:100	100 м²	0,38	1	0,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,312					3 381,74
	2	ЭМ									109,93
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1216					43,38
	4	М									216,68
		Итого прямые затраты									3 751,73
		ФОТ									3 425,12
	812/пр, п.12	НР - Кровли	%	109	1	109					3 733,38
	774/пр, п.12	СП - Кровли	%	57	1	57					1 952,32
		Всего по позиции									9 437,43
38	08.3.09.02-0025 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пп	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 Формула объема = 38,0.1,1	м²	41,8	1	41,8	778,19	0,92	715,93	1	29 925,87
		Всего по позиции									29 925,87
39	15-01-047-16 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пп	Устройство потолков: речных алюминиевых. Формула объема = 36,2:100	100 м²	0,362	1	0,362					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,22632					11 569,02
	2	ЭМ									251,74
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14118					51,97
	4	М									39 224,02
		Итого прямые затраты									51 096,75
		ФОТ									11 620,99
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					11 620,99
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					5 694,29
		Всего по позиции									68 412,03
		Итого прямые затраты по Разделу 4. Козырьки									161 455,66
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									26 152,76
		эксплуатация машин и механизмов									4 061,69
		оплата труда машинистов (ОТм)									950,31
		материальные ресурсы									130 290,90
		Итого ФОТ									27 103,04
		Итого накладные расходы									26 436,66
		Итого сметная прибыль									14 248,52
		Итого по Разделу 4. Козырьки									202 140,84
		<i>Справочно</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				93,63					
		затраты труда машинистов				2,4					
Раздел 5. Крыльца											
40	68-03-004-01 <i>ГЭСНр 81-02-68-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Формула объема = 32:100	100 м	0,32	1	0,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,4496					2 531,74
	2	ЭМ									51,23
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,096					28,96
	4	М									6,16
		Итого прямые затраты									2 618,09
		ФОТ									2 560,70
	812/пр, п.102	НР - <i>Благоустройство</i>	%	102	1	102					2 611,91
	774/пр, п.102	СП - <i>Благоустройство</i>	%	54	1	54					1 382,78
		Всего по позиции									6 612,78
41	57-01-002-08 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Формула объема = 40:100	100 м ²	0,4	1	0,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,496					8 296,36
	2	ЭМ									15,10
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,316					84,66
		Итого прямые затраты									8 396,12
		ФОТ									8 381,02
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					7 459,11
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					4 106,70
		Всего по позиции									19 961,93
42	06-01-004-06 <i>ГЭСН 81-02-06-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Устройство: железобетонных крылец.	м ³	2,88	1	2,88					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,968					3 742,31
	2	ЭМ									218,23
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3456					107,25
	4	М									4 836,85
		Итого прямые затраты									8 904,64
		ФОТ									3 849,56
	812/пр, п.6	НР - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве</i>	%	102	1	102					3 926,55
	774/пр, п.6	СП - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве</i>	%	58	1	58					2 232,74
		Всего по позиции									15 063,93
43	04.1.02.05-0006 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Формула объема = 2,88.1,015	м ³	2,9232	1	2,9232	4 742,74		4 432,07	1	12 955,83
		Всего по позиции									12 955,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	08.4.03.03-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,058	1	0,058	55 559,50	0,94	52 225,93	1	3 029,10
		Всего по позиции									3 029,10
45	07-05-016-04 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр прим.	Устройство металлических ограждений: без поручней. Формула объема = (32+10):100	100 м	0,42	1	0,42					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		17,43					5 140,63
		2	ЭМ								538,73
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч		1,0878					322,79
		4	М								1 773,49
		Итого прямые затраты									7 775,64
		ФОТ									5 463,42
	812/пр, п.7.1	НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	1	116					6 337,57
	774/пр, п.7.1	СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	1	80					4 370,74
		Всего по позиции									18 483,95
46	01.5.02.02-1013 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Секция начальная перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой и окончанием поручня, длина 1865 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм Формула объема = 32+10	м	42	1	42	8 062,01	1,11	8 948,83	1	375 850,86
		Всего по позиции									375 850,86
47	11-01-011-01 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. Формула объема = 106,3:100	100 м ²	1,063	1	1,063					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		37,8428					9 457,29
		2	ЭМ								119,85
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч		1,35001					361,69
		4	М								22,58
		Итого прямые затраты									9 961,41
		ФОТ									9 818,98
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					10 997,26
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					6 382,34
		Всего по позиции									27 341,01
48	04.3.01.09-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = 2,04.(106,3):100	м ³	2,16852	1	2,16852	3 948,62	1,37	5 409,61	1	11 730,85
		Всего по позиции									11 730,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	11-01-011-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр К=6	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Формула объема = 106,3:100	100 м ²	1,063	1	1,063					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,80632					701,33
	2	ЭМ									148,93
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,33938					358,85
		Итого прямые затраты									1 209,11
		ФОТ									1 060,18
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					1 187,40
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					689,12
		Всего по позиции									3 085,63
50	04.3.01.09-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = (0,51.6).(106,3):100	м ³	3,25278	1	3,25278	3 948,62	1,37	5 409,61	1	17 596,27
		Всего по позиции									17 596,27
51	11-01-047-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см. Формула объема = (50,2+40):100	100 м ²	0,902	1	0,902					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			211,89784					58 201,98
	2	ЭМ									26,66
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,56046					422,10
	4	М									671,53
		Итого прямые затраты									59 322,27
		ФОТ									58 624,08
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					65 658,97
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					38 105,65
		Всего по позиции									163 086,89
52	11.2.04.05-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.(50,2+40):100	м ³	0,00902	1	0,00902	23 139,16	1,73	40 030,75	1	361,08
		Всего по позиции									361,08
53	14.4.01.21-0314 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Формула объема = 13.(50,2+40):100	кг	11,726	1	11,726	1 284,05	1,29	1 656,42	1	19 423,18
		Всего по позиции									19 423,18
54	14.1.06.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.(50,2+40):100	т	1,0824	1	1,0824	36 038,35	1,27	45 768,70	1	49 540,04
		Всего по позиции									49 540,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	06.2.05.03-0002 цены 1 квартал 2024	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.(50,2+40):100	м ²	92,004	1	92,004	850,72		1 124,08	1	103 419,86
		Всего по позиции									103 419,86
56	06.2.05.03-0002 цены 1 квартал 2024	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.(50,2+40):100	м ²	92,004	1	92,004	850,72		1 124,08	1	103 419,86
		Всего по позиции									103 419,86
57	15-01-045-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм. Формула объема = 56,1:100	100 м ²	0,561	1	0,561					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			212,15337					61 138,36
	2	ЭМ									202,62
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,28469					382,86
	4	М									972,51
		Итого прямые затраты									62 696,35
		ФОТ									61 521,22
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					61 521,22
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					30 145,40
		Всего по позиции									154 362,97
58	06.2.05.03-0002 цены 1 квартал 2024	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.56,1:100	м ²	57,222	1	57,222	850,72		1 124,08	1	64 322,11
		Всего по позиции									64 322,11
59	11.2.04.05-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.56,1:100	м ³	0,00561	1	0,00561	23 139,16	1,73	40 030,75	1	224,57
		Всего по позиции									224,57
60	14.1.06.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.56,0:100	т	0,672	1	0,672	36 038,35	1,27	45 768,70	1	30 756,57
		Всего по позиции									30 756,57
		Итого прямые затраты по Разделу 5. Крыльца									953 513,81
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									149 210,00
		эксплуатация машин и механизмов									1 321,35
		оплата труда машинистов (ОТм)									2 069,16
		материальные ресурсы									800 913,30
		Итого ФОТ									151 279,18
		Итого накладные расходы									159 699,99
		Итого сметная прибыль									87 415,47
		Итого по Разделу 5. Крыльца									1 200 629,27
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				537,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затраты труда машинистов						7,38					
Раздел 6. Коридор, кабинеты, столовая, щитовая, подсобные помещения											
Полы											
61	57-01-003-01 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Формула объема = 248,8:100	100 м	2,488	1	2,488					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,37976					2 301,79
		Итого прямые затраты									2 301,79
		ФОТ									2 301,79
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					2 048,59
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					1 127,88
		Всего по позиции									5 478,26
62	57-01-003-02 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Формула объема = 124,2:100	100 м	1,242	1	1,242					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,73576					4 352,36
		Итого прямые затраты									4 352,36
		ФОТ									4 352,36
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					3 873,60
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					2 132,66
		Всего по позиции									10 358,62
63	46-04-010-03 <i>ГЭСН 81-02-46-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 905/пр</i> <i>прим.</i>	Разборка покрытий полов: паркетных (ламинат) Формула объема = 208:100	100 м²	2,08	1	2,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			95,7008					23 484,98
	2	ЭМ									174,88
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,6608					980,80
		Итого прямые затраты									24 640,66
		ФОТ									24 465,78
	812/пр, п.40.2	НР - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом</i>	%	91	1	91					22 263,86
	774/пр, п.40.2	СП - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом</i>	%	52	1	52					12 722,21
		Всего по позиции									59 626,73
64	57-01-002-01 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина Формула объема = 34:100	100 м²	0,34	1	0,34					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,8726					950,34
	2	ЭМ									2,11
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0442					11,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									964,29
		ФОТ									962,18
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					856,34
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					471,47
		Всего по позиции									2 292,10
65	46-04-010-02 <i>ГЭСН 81-02-46-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 905/пр</i>	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м²	0,44	1	0,44					
		Формула объема = (10+34):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,4332					3 296,51
	2	ЭМ									76,72
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,606					430,28
		Итого прямые затраты									3 803,51
		ФОТ									3 726,79
	812/пр, п.40.2	НР - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом</i>	%	91	1	91					3 391,38
	774/пр, п.40.2	СП - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом</i>	%	52	1	52					1 937,93
		Всего по позиции									9 132,82
66	57-01-001-02 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м²	0,44	1	0,44					
		Формула объема = (10+34):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,3748					828,18
		Итого прямые затраты									828,18
		ФОТ									828,18
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					737,08
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					405,81
		Всего по позиции									1 971,07
67	57-01-002-03 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м²	1,48	1	1,48					
		Формула объема = (8+140):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			103,4076					27 704,96
	2	ЭМ									101,81
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,1312					570,99
		Итого прямые затраты									28 377,76
		ФОТ									28 275,95
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					25 165,60
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					13 855,22
		Всего по позиции									67 398,58
68	57-01-021-02 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (толщиной 50мм)	100 м²	0,08	1	0,08					
		Формула объема = 8:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,1384					284,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									64,45
		Итого прямые затраты									348,95
		ФОТ									284,50
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					253,21
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					139,41
		Всего по позиции									741,57
69	57-01-021-05 <i>ГЭСНр 81-02-57-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i> <i>К=6</i>	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м²	0,08	1	0,08					
		Формула объема = 8:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,7088					427,05
	2	ЭМ									96,67
		Итого прямые затраты									523,72
		ФОТ									427,05
	812/пр, п.91	НР - <i>Полы</i>	%	89	1	89					380,07
	774/пр, п.91	СП - <i>Полы</i>	%	49	1	49					209,25
		Всего по позиции									1 113,04
70	11-01-011-01 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (тол.50мм)	100 м²	0,52	1	0,52					
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = (44+8):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,2144					5 551,60
	2	ЭМ									70,36
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,79248					212,32
	4	М									11,05
		Итого прямые затраты									5 845,33
		ФОТ									5 763,92
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					6 455,59
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					3 746,55
		Всего по позиции									16 047,47
71	04.3.01.09-0015 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м³	1,0608	1	1,0608	3 948,62	1,37	5 409,61	1	5 738,51
		Формула объема = 2,04.(44+8):100									
		Всего по позиции									5 738,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	11-01-011-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр К=6 Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = (44+8):100	100 м ²	0,52	1	0,52					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,64736					411,69
	2	ЭМ									87,43
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,78624					210,65
		Итого прямые затраты									709,77
		ФОТ									622,34
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					697,02
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					404,52
		Всего по позиции									1 811,31
73	04.3.01.09-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = (0,51.6).(44+8):100	м ³	1,5912	1	1,5912	3 948,62	1,37	5 409,61	1	8 607,77
		Всего по позиции									8 607,77
74	11-01-034-04 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 260:100	100 м ²	2,6	1	2,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			70,356					18 849,78
	2	ЭМ									166,51
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,312					94,13
	4	М									4 800,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									23 910,67
		ФОТ									18 943,91
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					21 217,18
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					12 313,54
		Всего по позиции									57 441,39
75	11.2.03.02-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м ³ , толщина 9 мм Формула объема = 102,5.(260):100	м ²	266,5	1	266,5	793,78	1,46	1 158,92	1	308 852,18
		Всего по позиции									308 852,18
76	11-01-040-03 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 248,8:100	100 м	2,488	1	2,488					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,943808					5 747,41
	2	ЭМ									48,51
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,104496					31,02
	4	М									3 246,16
		Итого прямые затраты									9 073,10
		ФОТ									5 778,43
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					6 471,84
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					3 755,98
		Всего по позиции									19 300,92
77	11.3.03.06-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм Формула объема = 1,01.248,8	м	251,288	1	251,288	29,45	1,11	32,69	1	8 214,60
		Всего по позиции									8 214,60
78	11-01-047-02 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см.	100 м ²	1,4	1	1,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 140,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			394,6656					108 402,80
	2	ЭМ									49,66
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,9064					786,18
	4	М									1 042,28
		Итого прямые затраты									110 280,92
		ФОТ									109 188,98
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					122 291,66
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					70 972,84
		Всего по позиции									303 545,42
79	11.2.04.05-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.140,0:100	м ³	0,014	1	0,014	23 139,16	1,73	40 030,75	1	560,43
		Всего по позиции									560,43
80	14.4.01.21-0314 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Формула объема = 13.140,0:100	кг	18,2	1	18,2	1 284,05	1,29	1 656,42	1	30 146,84
		Всего по позиции									30 146,84
81	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.140,0:100	т	1,68	1	1,68	36 038,35	1,27	45 768,70	1	76 891,42
		Всего по позиции									76 891,42
82	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.140,0:100	м ²	142,8	1	142,8	850,72		1 124,08	1	160 518,62
		Всего по позиции									160 518,62
83	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.140,0:100	м ²	142,8	1	142,8	850,72		1 124,08	1	160 518,62
		Всего по позиции									160 518,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	11-01-039-06 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>ппим</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 124,2:100	100 м	1,242	1	1,242					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,832664					12 927,57
	2	ЭМ									239,32
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,462024					138,88
	4	М									0,67
		Итого прямые затраты									13 306,44
		ФОТ									13 066,45
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					14 634,42
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					8 493,19
		Всего по позиции									36 434,05
85	04.3.02.09-0102 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,01.124,2:100	т	0,01242	1	0,01242	37 800,30	2,18	82 404,65	1	1 023,47
		Всего по позиции									1 023,47
86	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,04.124,2:100	т	0,04968	1	0,04968	36 038,35	1,27	45 768,70	1	2 273,79
		Всего по позиции									2 273,79
87	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 10,2.124,2:100	м ²	12,6684	1	12,6684	850,72		1 124,08	1	14 240,30
		Всего по позиции									14 240,30
Стены											
88	63-02-001-01 <i>ГЭСНр 81-02-63-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Снятие обоев: простых и улучшенных Формула объема = 74:100	100 м ²	0,74	1	0,74					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,696					1 888,60
		Итого прямые затраты									1 888,60
		ФОТ									1 888,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.97	НР - Стеклольные, обойные и облицовочные работы	%	90	1	90					1 699,74
	774/пр, п.97	СП - Стеклольные, обойные и облицовочные работы	%	45	1	45					849,87
		Всего по позиции									4 438,21
89	63-03-001-05 ГЭСНр 81-02-63-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Формула объема = 114:100	100 м²	1,14	1	1,14					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,702					20 976,45
	2	ЭМ									211,48
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,399					106,90
		Итого прямые затраты									21 294,83
		ФОТ									21 083,35
	812/пр, п.97	НР - Стеклольные, обойные и облицовочные работы	%	90	1	90					18 975,02
	774/пр, п.97	СП - Стеклольные, обойные и облицовочные работы	%	45	1	45					9 487,51
		Всего по позиции									49 757,36
90	46-02-009-02 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула объема = (74+842,8+114):100	100 м²	10,308	1	10,308					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			235,22856					57 725,09
		Итого прямые затраты									57 725,09
		ФОТ									57 725,09
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	91	1	91					52 529,83
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	52	1	52					30 017,05
		Всего по позиции									140 271,97
91	15-02-019-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (тол 30мм) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 815,4:100	100 м²	8,154	1	8,154					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			317,908152					85 173,95
	2	ЭМ									428,30
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			9,099864					2 453,45
	4	М									25,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									88 080,94
		ФОТ									87 627,40
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					87 627,40
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					42 937,43
		Всего по позиции									218 645,77
92	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.815,4:100	кг	83,9862	1	83,9862	68,29	1,41	96,29	1	8 087,03
		Всего по позиции									8 087,03
93	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,85.815,4:100	т	6,9309	1	6,9309	12 024,05	1,33	15 991,99	1	110 838,88
		Всего по позиции									110 838,88
94	15-02-019-07 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>К=20</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 815,4:100	100 м ²	8,154	1	8,154					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			606,6576				162 535,70
		2	ЭМ								847,26
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			18,004032				4 854,48
		4	М								50,48
		Итого прямые затраты									168 287,92
		ФОТ									167 390,18
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					167 390,18
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					82 021,19
		Всего по позиции									417 699,29
95	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = (0,085.20).815,4:100	т	13,8618	1	13,8618	12 024,05	1,33	15 991,99	1	221 677,77
		Всего по позиции									221 677,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 815,4:100	100 м²	8,154	1	8,154					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			45,49932					13 726,69
	2	ЭМ									56,89
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,195696					55,74
	4	М									75,03
		Итого прямые затраты									13 914,35
		ФОТ									13 782,43
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					13 782,43
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					6 753,39
		Всего по позиции									34 450,17
97	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.815,4:100	кг	83,9862	1	83,9862	68,29	1,41	96,29	1	8 087,03
		Всего по позиции									8 087,03
98	15-04-005-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 815,4:100	100 м²	8,154	1	8,154					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			381,6072					107 395,71
	2	ЭМ									792,63
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,663416					495,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									19 859,49
		Итого прямые затраты									128 543,06
		ФОТ									107 890,94
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					107 890,94
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					52 866,56
		Всего по позиции									289 300,56
99	14.3.02.03-0002 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Формула объема = 0,063.815,4:100	т	0,513702	1	0,513702	67 474,82	1,9	128 202,16	1	65 857,71
		Всего по позиции									65 857,71
100	15-02-016-01 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 178,4:100	100 м ²	1,784	1	1,784					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			139,152					39 630,49
	2	ЭМ									176,49
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			11,389056					3 051,36
	4	М									14 715,04
		Итого прямые затраты									57 573,38
		ФОТ									42 681,85
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					42 681,85
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					20 914,11
		Всего по позиции									121 169,34
101	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.	100 м ²	1,784	1	1,784					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 178,4:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,95472					3 003,24
	2	ЭМ									12,44
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,042816					12,20
	4	М									16,42
		Итого прямые затраты									3 044,30
		ФОТ									3 015,44
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					3 015,44
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					1 477,57
		Всего по позиции									7 537,31
102	14.4.01.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.178,4:100	кг	18,3752	1	18,3752	68,29	1,41	96,29	1	1 769,35
		Всего по позиции									1 769,35
103	15-01-019-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 178,4:100	100 м²	1,784	1	1,784					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			246,748608					71 108,01
	2	ЭМ									309,12
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,53232					959,87
	4	М									83,00
		Итого прямые затраты									72 460,00
		ФОТ									72 067,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					72 067,88
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					35 313,26
		Всего по позиции									179 841,14
104	14.1.06.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,375.178,4:100	т	0,669	1	0,669	36 038,35	1,27	45 768,70	1	30 619,26
		Всего по позиции									30 619,26
105	04.3.02.09-0102 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,05.178,4:100	т	0,0892	1	0,0892	37 800,30	2,18	82 404,65	1	7 350,49
		Всего по позиции									7 350,49
106	06.2.01.02-0042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм Формула объема = 100.178,4:100	м ²	178,4	1	178,4	572,27	1,27	726,78	1	129 657,55
		Всего по позиции									129 657,55
Потолок											
107	15-01-051-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр прим.	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м ² (демонтаж Кмат=0 Кэм=0,8 Кзп=0,8) Формула объема = 49:100	100 м ²	0,49	1	0,49					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,84344					6 533,40
	2	ЭМ									57,19
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,07448					22,47
		Итого прямые затраты									6 613,06
		ФОТ									6 555,87
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					6 555,87
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					3 212,38
		Всего по позиции									16 381,31
108	62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м ²	330,5	1	330,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			191,69					45 488,04
		Итого прямые затраты									45 488,04
		ФОТ									45 488,04
	812/пр, п.96	НР - Малярные работы	%	90	1	90					40 939,24
	774/пр, п.96	СП - Малярные работы	%	46	1	46					20 924,50
		Всего по позиции									107 351,78
109	15-02-019-04 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (тол 20мм)	100 м ²	3,305	1	3,305					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 330,5:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			149,67684					40 101,42
	2	ЭМ									175,95
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,92634					1 058,20
	4	М									10,83
		Итого прямые затраты									41 346,40
		ФОТ									41 159,62
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					41 159,62
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					20 168,21
		Всего по позиции									102 674,23
110	14.4.01.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.330,5:100	кг	34,0415	1	34,0415	68,29	1,41	96,29	1	3 277,86
		Всего по позиции									3 277,86
111	04.3.02.05-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,901.330,5:100	т	2,977805	1	2,977805	12 024,05	1,33	15 991,99	1	47 621,03
		Всего по позиции									47 621,03
112	15-04-006-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 330,5:100	100 м ²	3,305	1	3,305					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,52688					6 796,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									23,06
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,07932					22,60
	4	М									30,41
		Итого прямые затраты									6 872,20
		ФОТ									6 818,73
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					6 818,73
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					3 341,18
		Всего по позиции									17 032,11
113	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.330,5:100	кг	34,0415	1	34,0415	68,29	1,41	96,29	1	3 277,86
		Всего по позиции									3 277,86
114	15-04-005-08 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 330,5:100	100 м ²	3,305	1	3,305					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			322,4358					97 275,66
	2	ЭМ									471,32
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,9915					295,11
	4	М									13 076,44
		Итого прямые затраты									111 118,53
		ФОТ									97 570,77
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					97 570,77
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					47 809,68
		Всего по позиции									256 498,98
115	14.3.02.03-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый Формула объема = 0,063.330,5:100	т	0,208215	1	0,208215	48 236,19	1,9	91 648,76	1	19 082,65
		Всего по позиции									19 082,65
		Итого прямые затраты по Разделу 6. Коридор, кабинеты, столовая, щитовая, подсобные помещения									2 488 309,17
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									974 880,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									4 740,56
		оплата труда машинистов (ОТм)									16 854,70
		материальные ресурсы									1 491 833,81
		Итого ФОТ									991 734,84
		Итого накладные расходы									991 442,38
		Итого сметная прибыль									510 782,35
		Итого по Разделу 6. Коридор, кабинеты, столовая, шитовая, подсобные помещения									3 990 533,90
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих					3 582,74				
		затраты труда машинистов					62,2				

Раздел 7. Санузлы, прачечная

Полы											
116	57-01-003-02 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки Формула объема = 36,4:100	100 м	0,364	1	0,364					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,19792					1 275,57
		Итого прямые затраты									1 275,57
		ФОТ									1 275,57
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					1 135,26
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					625,03
		Всего по позиции									3 035,86
117	57-01-021-02 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (толщиной 50мм) Формула объема = 33,1:100	100 м ²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,71013					1 177,11
	2	ЭМ									266,66
		Итого прямые затраты									1 443,77
		ФОТ									1 177,11
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					1 047,63
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					576,78
		Всего по позиции									3 068,18
118	57-01-021-05 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Формула объема = 33,1:100	100 м ²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,07016					1 766,90
	2	ЭМ									399,98
		Итого прямые затраты									2 166,88
		ФОТ									1 766,90
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					1 572,54
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					865,78
		Всего по позиции									4 605,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	11-01-011-01 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100	100 м²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,14032					3 533,81
	2	ЭМ									44,79
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,504444					135,15
	4	М									7,03
		Итого прямые затраты									3 720,78
		ФОТ									3 668,96
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					4 109,24
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					2 384,82
		Всего по позиции									10 214,84
120	04.3.01.09-0015 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = 2,04.(33,1):100	м³	0,67524	1	0,67524	3 948,62	1,37	5 409,61	1	3 652,79
		Всего по позиции									3 652,79
121	11-01-011-02 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>К=6</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100	100 м²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,048608					262,06
	2	ЭМ									55,65
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,500472					134,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									451,80
		ФОТ									396,15
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					443,69
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					257,50
		Всего по позиции									1 152,99
122	04.3.01.09-0015 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = (0,51.6).(33,1):100	м ³	1,01286	1	1,01286	3 948,62	1,37	5 409,61	1	5 479,18
		Всего по позиции									5 479,18
123	11-01-047-02 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100	100 м ²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			93,310224					25 629,52
	2	ЭМ									11,74
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,687156					185,88
	4	М									246,42
		Итого прямые затраты									26 073,56
		ФОТ									25 815,40
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					28 913,25
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					16 780,01
		Всего по позиции									71 766,82
124	11.2.04.05-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм Формула объема = 0,01.33,1:100	м ³	0,00331	1	0,00331	23 139,16	1,73	40 030,75	1	132,50
		Всего по позиции									132,50
125	14.4.01.21-0314 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Формула объема = 13.33,1:100	кг	4,303	1	4,303	1 284,05	1,29	1 656,42	1	7 127,58
		Всего по позиции									7 127,58
126	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,3972	1	0,3972	36 038,35	1,27	45 768,70	1	18 179,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 1,2.33,1:100									
		Всего по позиции									18 179,33
127	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.33,1:100	м ²	33,762	1	33,762	850,72		1 124,08	1	37 951,19
		Всего по позиции									37 951,19
128	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.33,1:100	м ²	33,762	1	33,762	850,72		1 124,08	1	37 951,19
		Всего по позиции									37 951,19
129	11-01-039-06 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>прим</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 36,4:100	100 м	0,364	1	0,364					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,846288					3 788,76
	2	ЭМ									70,14
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,135408					40,70
	4	М									0,19
		Итого прямые затраты									3 899,79
		ФОТ									3 829,46
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					4 289,00
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					2 489,15
		Всего по позиции									10 677,94
130	04.3.02.09-0102 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,01.36,4:100	т	0,00364	1	0,00364	37 800,30	2,18	82 404,65	1	299,95
		Всего по позиции									299,95
131	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,04.36,4:100	т	0,01456	1	0,01456	36 038,35	1,27	45 768,70	1	666,39
		Всего по позиции									666,39
132	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 10,2.36,4:100	м ²	3,7128	1	3,7128	850,72		1 124,08	1	4 173,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									4 173,48
		Стены и перегородки									
133	63-03-001-05 ГЭСНр 81-02-63-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Формула объема = 53:100	100 м²	0,53	1	0,53					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,379					9 752,21
	2	ЭМ									98,32
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1855					49,70
		Итого прямые затраты									9 900,23
		ФОТ									9 801,91
	812/пр, п.97	НР - Стеклозные, обойные и облицовочные работы	%	90	1	90					8 821,72
	774/пр, п.97	СП - Стеклозные, обойные и облицовочные работы	%	45	1	45					4 410,86
		Всего по позиции									23 132,81
134	46-02-009-02 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула объема = (53+92):100	100 м²	1,45	1	1,45					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,089					8 120,04
		Итого прямые затраты									8 120,04
		ФОТ									8 120,04
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	91	1	91					7 389,24
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					4 222,42
		Всего по позиции									19 731,70
135	46-04-006-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных Формула объема = 12:100	100 м²	0,12	1	0,12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1432					1 220,48
	2	ЭМ									42,48
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8892					238,23
		Итого прямые затраты									1 501,19
		ФОТ									1 458,71
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	91	1	91					1 327,43
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					758,53
		Всего по позиции									3 587,15
136	08-02-002-03 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.	100 м²	0,12	1	0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 12:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,592					5 517,01
	2	ЭМ									442,50
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,60624					244,18
	4	М									803,17
		Итого прямые затраты									7 006,86
		ФОТ									5 761,19
	812/пр, п.8	НР - Конструкции из кирпича и блоков	%	110	1	110					6 337,31
	774/пр, п.8	СП - Конструкции из кирпича и блоков	%	69	1	69					3 975,22
		Всего по позиции									17 319,39
137	04.3.01.09-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 Формула объема = 2,3.12:100	м ³	0,276	1	0,276	3 486,80	1,37	4 776,92	1	1 318,43
		Всего по позиции									1 318,43
138	06.1.01.05-0035 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 Формула объема = 5000.12:100:1000	1000 шт	0,6	1	0,6	14 803,89	0,9	13 323,50	1	7 994,10
		Всего по позиции									7 994,10
139	15-02-016-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 53,0:100	100 м ²	0,53	1	0,53					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,34					11 773,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									52,44
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,38352					906,52
	4	М									4 371,62
		Итого прямые затраты									17 104,21
		ФОТ									12 680,15
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					12 680,15
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					6 213,27
		Всего по позиции									35 997,63
140	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 53,0:100	100 м²	0,53	1	0,53					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,9574					892,22
	2	ЭМ									3,69
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01272					3,62
	4	М									4,88
		Итого прямые затраты									904,41
		ФОТ									895,84
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					895,84
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					438,96
		Всего по позиции									2 239,21
141	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокой проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.53,0:100	кг	5,459	1	5,459	68,29	1,41	96,29	1	525,65
		Всего по позиции									525,65
142	15-01-019-05 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 102/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону.	100 м²	0,53	1	0,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 53,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			73,30536					21 125,14
	2	ЭМ									91,83
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,0494					285,17
	4	М									24,66
		Итого прямые затраты									21 526,80
		ФОТ									21 410,31
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					21 410,31
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					10 491,05
		Всего по позиции									53 428,16
143	14.1.06.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,375.53,0:100	т	0,19875	1	0,19875	36 038,35	1,27	45 768,70	1	9 096,53
		Всего по позиции									9 096,53
144	04.3.02.09-0102 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,05.53,0:100	т	0,0265	1	0,0265	37 800,30	2,18	82 404,65	1	2 183,72
		Всего по позиции									2 183,72
145	06.2.01.02-0042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм Формула объема = 100.53,0:100	м ²	53	1	53	572,27	1,27	726,78	1	38 519,34
		Всего по позиции									38 519,34
146	15-02-019-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (тол 30мм)	100 м²	0,92	1	0,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 92,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			35,86896					9 610,01
	2	ЭМ									48,32
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,02672					276,82
	4	М									2,85
		Итого прямые затраты									9 938,00
		ФОТ									9 886,83
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					9 886,83
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					4 844,55
		Всего по позиции									24 669,38
147	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.92,0:100	кг	9,476	1	9,476	68,29	1,41	96,29	1	912,44
		Всего по позиции									912,44
148	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,85.92,0:100	т	0,782	1	0,782	12 024,05	1,33	15 991,99	1	12 505,74
		Всего по позиции									12 505,74
149	15-02-019-07 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>К=20</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 92,0:100	100 м²	0,92	1	0,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			68,448					18 338,59
	2	ЭМ									95,60
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,03136					547,72
	4	М									5,70
		Итого прямые затраты									18 987,61
		ФОТ									18 886,31
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					18 886,31
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					9 254,29
		Всего по позиции									47 128,21
150	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = (0,085.20).92,0:100	т	1,564	1	1,564	12 024,05	1,33	15 991,99	1	25 011,47
		Всего по позиции									25 011,47
151	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 92,0:100	100 м ²	0,92	1	0,92					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1336					1 548,76
	2	ЭМ									6,42
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02208					6,29
	4	М									8,47
		Итого прямые затраты									1 569,94
		ФОТ									1 555,05
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					1 555,05
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					761,97
		Всего по позиции									3 886,96
152	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.92,0:100	кг	9,476	1	9,476	68,29	1,41	96,29	1	912,44
		Всего по позиции									912,44
153	15-04-005-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен.	100 м ²	0,92	1	0,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 92,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,056					12 117,25
	2	ЭМ									89,43
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,18768					55,88
	4	М									2 240,71
		Итого прямые затраты									14 503,27
		ФОТ									12 173,13
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					12 173,13
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					5 964,83
		Всего по позиции									32 641,23
154	14.3.02.03-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Формула объема = 0,063.92,0:100	т	0,05796	1	0,05796	67 474,82	1,9	128 202,16	1	7 430,60
		Всего по позиции									7 430,60
Потолки											
155	62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м ²	33,1	1	33,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,198					4 555,69
		Итого прямые затраты									4 555,69
		ФОТ									4 555,69
	812/пр, п.96	НР - <i>Малярные работы</i>	%	90	1	90					4 100,12
	774/пр, п.96	СП - <i>Малярные работы</i>	%	46	1	46					2 095,62
		Всего по позиции									10 751,43
156	15-02-019-04 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков.	100 м²	0,331	1	0,331					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,990328					4 016,21
	2	ЭМ									17,62
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,393228					105,97
	4	М									1,08
		Итого прямые затраты									4 140,88
		ФОТ									4 122,18
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					4 122,18
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					2 019,87
		Всего по позиции									10 282,93
157	14.4.01.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.33,1:100	кг	3,4093	1	3,4093	68,29	1,41	96,29	1	328,28
		Всего по позиции									328,28
158	04.3.02.05-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,901.33,1:100	т	0,298231	1	0,298231	12 024,05	1,33	15 991,99	1	4 769,31
		Всего по позиции									4 769,31
159	15-04-006-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100	100 м ²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,256096					680,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									2,31
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,007944					2,26
	4	М									3,05
		Итого прямые затраты									688,26
		ФОТ									682,90
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					682,90
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					334,62
		Всего по позиции									1 705,78
160	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.33,1:100	кг	3,4093	1	3,4093	68,29	1,41	96,29	1	328,28
		Всего по позиции									328,28
161	15-04-005-08 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 33,1:100	100 м ²	0,331	1	0,331					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,29236					9 742,28
	2	ЭМ									47,20
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0993					29,55
	4	М									1 309,63
		Итого прямые затраты									11 128,66
		ФОТ									9 771,83
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					9 771,83
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					4 788,20
		Всего по позиции									25 688,69
162	14.3.02.03-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый Формула объема = 0,063.33,1:100	т	0,020853	1	0,020853	48 236,19	1,9	91 648,76	1	1 911,15
		Всего по позиции									1 911,15
		Итого прямые затраты по Разделу 7. Санузлы, прачечная									399 969,26
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									156 443,89
		эксплуатация машин и механизмов									1 887,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 247,73
		материальные ресурсы									238 390,52
		Итого ФОТ									159 691,64
		Итого накладные расходы									161 550,96
		Итого сметная прибыль									84 553,33
		Итого по Разделу 7. Санузлы, прачечная									646 073,55
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				575,37					
		затраты труда машинистов				11,72					
Раздел 8. Группы											
Полы											
163	57-01-003-01 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Формула объема = 974,8:100	100 м	9,748	1	9,748					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,74996					9 018,44
		Итого прямые затраты									9 018,44
		ФОТ									9 018,44
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					8 026,41
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					4 419,04
		Всего по позиции									21 463,89
164	57-01-003-02 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Формула объема = 186,2:100	100 м	1,862	1	1,862					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,58936					6 525,03
		Итого прямые затраты									6 525,03
		ФОТ									6 525,03
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					5 807,28
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					3 197,26
		Всего по позиции									15 529,57
165	57-01-002-01 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина Формула объема = 841,8:100	100 м²	8,418	1	8,418					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			95,88102					23 529,20
	2	ЭМ									52,28
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,09434					293,20
		Итого прямые затраты									23 874,68
		ФОТ									23 822,40
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					21 201,94
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					11 672,98
		Всего по позиции									56 749,60
166	46-04-010-02 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м²	8,418	1	8,418					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 841,8:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			257,00154					63 068,18
	2	ЭМ									1 467,77
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			30,7257					8 232,03
		Итого прямые затраты									72 767,98
		ФОТ									71 300,21
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	91	1	91					64 883,19
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	52	1	52					37 076,11
		Всего по позиции									174 727,28
167	57-01-001-02 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м²	8,418	1	8,418					
		Формула объема = 841,8:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			64,56606					15 844,51
		Итого прямые затраты									15 844,51
		ФОТ									15 844,51
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					14 101,61
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					7 763,81
		Всего по позиции									37 709,93
168	57-01-002-03 ГЭСНр 81-02-57-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м²	2,04	1	2,04					
		Формула объема = 204:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			142,5348					38 187,92
	2	ЭМ									140,33
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,9376					787,04
		Итого прямые затраты									39 115,29
		ФОТ									38 974,96
	812/пр, п.91	НР - Полы	%	89	1	89					34 687,71
	774/пр, п.91	СП - Полы	%	49	1	49					19 097,73
		Всего по позиции									92 900,73
169	11-01-011-01 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм.	100 м²	10,2	1	10,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 1020:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			435,744					108 896,78
	2	ЭМ									1 380,05
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,5448					4 164,76
	4	М									216,70
		Итого прямые затраты									114 658,29
		ФОТ									113 061,54
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					126 628,92
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					73 490,00
		Всего по позиции									314 777,21
170	04.3.01.09-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = 2,04.(1020):100	м ³	20,808	1	20,808	3 948,62	1,37	5 409,61	1	112 563,16
		Всего по позиции									112 563,16
171	11-01-011-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр К=6 Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 1020:100	100 м ²	10,2	1	10,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,3136					8 075,49
	2	ЭМ									1 714,95
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,4224					4 131,97
		Итого прямые затраты									13 922,41
		ФОТ									12 207,46
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					13 672,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					7 934,85
		Всего по позиции									35 529,62
172	04.3.01.09-0015 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = (0,51.6).(1020):100	м ³	31,212	1	31,212	3 948,62	1,37	5 409,61	1	168 844,75
		Всего по позиции									168 844,75
173	11-01-034-04 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 841,8:100	100 м ²	8,418	1	8,418					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			227,79108					61 029,79
	2	ЭМ									539,09
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,01016					304,76
	4	М									15 541,73
		Итого прямые затраты									77 415,37
		ФОТ									61 334,55
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					68 694,70
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					39 867,46
		Всего по позиции									185 977,53
174	11.2.03.02-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м ³ , толщина 9 мм Формула объема = 102,5.(841,8):100	м ²	862,845	1	862,845	793,78	1,46	1 158,92	1	999 968,33
		Всего по позиции									999 968,33
175	11-01-040-03 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих.	100 м	9,748	1	9,748					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 974,8:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			78,139968					22 518,38
	2	ЭМ									190,07
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,409416					121,54
	4	М									12 718,51
		Итого прямые затраты									35 548,50
		ФОТ									22 639,92
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					25 356,71
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					14 715,95
		Всего по позиции									75 621,16
176	11.3.03.06-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм Формула объема = 1,01.974,8	м	984,548	1	984,548	29,45	1,11	32,69	1	32 184,87
		Всего по позиции									32 184,87
177	11-01-047-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 204,0:100	100 м²	2,04	1	2,04					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			575,08416					157 958,37
	2	ЭМ									72,36
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,23504					1 145,57
	4	М									1 518,75
		Итого прямые затраты									160 695,05
		ФОТ									159 103,94
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					178 196,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					103 417,56
		Всего по позиции									442 309,02
178	11.2.04.05-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.204,0:100	м ³	0,0204	1	0,0204	23 139,16	1,73	40 030,75	1	816,63
		Всего по позиции									816,63
179	14.4.01.21-0314 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Формула объема = 13.204,0:100	кг	26,52	1	26,52	1 284,05	1,29	1 656,42	1	43 928,26
		Всего по позиции									43 928,26
180	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.204,0:100	т	2,448	1	2,448	36 038,35	1,27	45 768,70	1	112 041,78
		Всего по позиции									112 041,78
181	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.204,0:100	м ²	208,08	1	208,08	850,72		1 124,08	1	233 898,57
		Всего по позиции									233 898,57
182	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.204,0:100	м ²	208,08	1	208,08	850,72		1 124,08	1	233 898,57
		Всего по позиции									233 898,57
183	11-01-039-06 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>прим</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 186,2:100	100 м	1,862	1	1,862					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65,713704				19 380,94
		2	ЭМ								358,80
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,692664				208,22
		4	М								1,00
		Итого прямые затраты									19 948,96
		ФОТ									19 589,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					21 939,86
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					12 732,95
		Всего по позиции									54 621,77
184	04.3.02.09-0102 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,01.186,2:100	т	0,01862	1	0,01862	37 800,30	2,18	82 404,65	1	1 534,37
		Всего по позиции									1 534,37
185	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,04.186,2:100	т	0,07448	1	0,07448	36 038,35	1,27	45 768,70	1	3 408,85
		Всего по позиции									3 408,85
186	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 10,2.186,2:100	м ²	18,9924	1	18,9924	850,72		1 124,08	1	21 348,98
		Всего по позиции									21 348,98
Стены и перегородки											
187	63-03-001-05 <i>ГЭСНр 81-02-63-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 84/пр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Формула объема = 476:100	100 м ²	4,76	1	4,76					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			353,668					87 585,88
	2	ЭМ									883,01
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,666					446,35
		Итого прямые затраты									88 915,24
		ФОТ									88 032,23
	812/пр, п.97	НР - <i>Стеклозные, обойные и облицовочные работы</i>	%	90	1	90					79 229,01
	774/пр, п.97	СП - <i>Стеклозные, обойные и облицовочные работы</i>	%	45	1	45					39 614,50
		Всего по позиции									207 758,75
188	46-02-009-02 <i>ГЭСН 81-02-46-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула объема = (476+2632):100	100 м ²	31,08	1	31,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			709,2456					174 048,87
		Итого прямые затраты									174 048,87
		ФОТ									174 048,87
	812/пр, п.40.2	НР - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом</i>	%	91	1	91					158 384,47
	774/пр, п.40.2	СП - <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом</i>	%	52	1	52					90 505,41
		Всего по позиции									422 938,75
189	10-01-047-02 <i>ГЭСН 81-02-10-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> <i>прим</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м ² <i>(перегородки из ПВХ профилей)</i>	100 м ²	1,6	1	1,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 160:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			235,3344					64 639,30
	2	ЭМ									3 408,53
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			7,296					2 167,41
	4	М									57 477,51
		Итого прямые затраты									127 692,75
		ФОТ									66 806,71
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					72 151,25
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					36 743,69
		Всего по позиции									236 587,69
190	11.3.01.02-0019 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр прим.	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь более 2 м ² (ПВХ перегородка)	м ²	160	1	160	7 339,57	1,49	10 935,96	1	1 749 753,60
		Всего по позиции									1 749 753,60
191	15-02-019-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (тол 30мм) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 2632,0:100	100 м ²	26,32	1	26,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 026,16416					274 929,90
	2	ЭМ									1 382,51
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			29,37312					7 919,43
	4	М									81,48
		Итого прямые затраты									284 313,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									282 849,33
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					282 849,33
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					138 596,17
		Всего по позиции									705 758,82
192	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.2632,0:100	кг	271,096	1	271,096	68,29	1,41	96,29	1	26 103,83
		Всего по позиции									26 103,83
193	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,85.2632,0:100	т	22,372	1	22,372	12 024,05	1,33	15 991,99	1	357 772,80
		Всего по позиции									357 772,80
194	15-02-019-07 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>К=20</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 2632,0:100	100 м ²	26,32	1	26,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 958,208					524 643,09
	2	ЭМ									2 734,85
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			58,11456					15 669,60
	4	М									162,96
		Итого прямые затраты									543 210,50
		ФОТ									540 312,69
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					540 312,69
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					264 753,22
		Всего по позиции									1 348 276,41
195	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = (0,085.20).2632,0:100	т	44,744	1	44,744	12 024,05	1,33	15 991,99	1	715 545,60
		Всего по позиции									715 545,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 2632,0:100	100 м²	26,32	1	26,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			146,8656					44 307,88
	2	ЭМ									183,64
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,63168					179,91
	4	М									242,20
		Итого прямые затраты									44 913,63
		ФОТ									44 487,79
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					44 487,79
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					21 799,02
		Всего по позиции									111 200,44
197	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.2632,0:100	кг	271,096	1	271,096	68,29	1,41	96,29	1	26 103,83
		Всего по позиции									26 103,83
198	15-04-005-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 2632,0:100	100 м²	26,32	1	26,32					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 231,776					346 658,72
	2	ЭМ									2 558,49
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,36928					1 598,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									64 103,73
		Итого прямые затраты									414 919,47
		ФОТ									348 257,25
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					348 257,25
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					170 646,05
		Всего по позиции									933 822,77
199	14.3.02.03-0002 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Формула объема = 0,063.2632,0:100	т	1,65816	1	1,65816	67 474,82	1,9	128 202,16	1	212 579,69
		Всего по позиции									212 579,69
200	15-02-016-01 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 476,0:100	100 м ²	4,76	1	4,76					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			371,28					105 740,54
	2	ЭМ									470,92
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			30,38784					8 141,51
	4	М									39 262,10
		Итого прямые затраты									153 615,07
		ФОТ									113 882,05
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					113 882,05
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					55 802,20
		Всего по позиции									323 299,32
201	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.	100 м ²	4,76	1	4,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 476,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,5608					8 013,13
	2	ЭМ									33,21
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,11424					32,53
	4	М									43,80
		Итого прямые затраты									8 122,67
		ФОТ									8 045,66
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					8 045,66
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					3 942,37
		Всего по позиции									20 110,70
202	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. №</i> <i>1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.476,0:100	кг	49,028	1	49,028	68,29	1,41	96,29	1	4 720,91
		Всего по позиции									4 720,91
203	15-01-019-05 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. №</i> <i>102/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 476,0:100	100 м²	4,76	1	4,76					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			658,36512					189 727,66
	2	ЭМ									824,78
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			9,4248					2 561,11
	4	М									221,47
		Итого прямые затраты									193 335,02
		ФОТ									192 288,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					192 288,77
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					94 221,50
		Всего по позиции									479 845,29
204	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 0,375.476,0:100	т	1,785	1	1,785	36 038,35	1,27	45 768,70	1	81 697,13
		Всего по позиции									81 697,13
205	04.3.02.09-0102 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Формула объема = 0,05.476,0:100	т	0,238	1	0,238	37 800,30	2,18	82 404,65	1	19 612,31
		Всего по позиции									19 612,31
206	06.2.01.02-0042 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм Формула объема = 100.476,0:100	м ²	476	1	476	572,27	1,27	726,78	1	345 947,28
		Всего по позиции									345 947,28
Потолки											
207	62-04-011-01 <i>ГЭСНр 81-02-62-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м ²	1 081,3	1	1 081,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			627,154					148 823,64
		Итого прямые затраты									148 823,64
		ФОТ									148 823,64
	812/пр, п.96	НР - <i>Малярные работы</i>	%	90	1	90					133 941,28
	774/пр, п.96	СП - <i>Малярные работы</i>	%	46	1	46					68 458,87
		Всего по позиции									351 223,79
208	15-02-019-04 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 1081,3:100	100 м²	10,813	1	10,813					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			489,699144					131 200,19
	2	ЭМ									575,68
	3	ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			12,845844					3 462,11
	4	М									35,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									135 273,42
		ФОТ									134 662,30
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					134 662,30
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					65 984,53
		Всего по позиции									335 920,25
209	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.1081,3:100	кг	111,3739	1	111,3739	68,29	1,41	96,29	1	10 724,19
		Всего по позиции									10 724,19
210	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,901.1081,3:100	т	9,742513	1	9,742513	12 024,05	1,33	15 991,99	1	155 802,17
		Всего по позиции									155 802,17
211	15-04-006-01 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 1081,3:100	100 м ²	10,813	1	10,813					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			73,701408					22 234,98
	2	ЭМ									75,45
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,259512					73,91
	4	М									99,50
		Итого прямые затраты									22 483,84
		ФОТ									22 308,89
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					22 308,89
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					10 931,36
		Всего по позиции									55 724,09
212	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.1081,3:100	кг	111,3739	1	111,3739	68,29	1,41	96,29	1	10 724,19
		Всего по позиции									10 724,19
213	15-04-005-08 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков.	100 м ²	10,813	1	10,813					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 1081,3:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 054,91628					318 257,69
	2	ЭМ									1 542,03
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,2439					965,50
	4	М									42 782,28
		Итого прямые затраты									363 547,50
		ФОТ									319 223,19
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					319 223,19
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					156 419,36
		Всего по позиции									839 190,05
214	14.3.02.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый Формула объема = 0,063.1081,3:100	т	0,681219	1	0,681219	48 236,19	1,9	91 648,76	1	62 432,88
		Всего по позиции									62 432,88
		Итого прямые затраты по Разделу 8. Группы									9 036 506,98
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									2 974 844,50
		эксплуатация машин и механизмов									20 588,80
		оплата труда машинистов (ОТм)									62 606,99
		материальные ресурсы									5 978 466,69
		Итого ФОТ									3 037 451,77
		Итого накладные расходы									3 033 221,03
		Итого сметная прибыль									1 553 803,95
		Итого по Разделу 8. Группы									13 623 531,96
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих				11 001,05					
		затраты труда машинистов				230,8					
Раздел 9. Лестничные марши											
	Полы										
215	11-01-011-01 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (тол.30мм)	100 м ²	1,84	1	1,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 184,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			78,6048					19 644,13
	2	ЭМ									248,95
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,80416					751,29
	4	М									39,09
		Итого прямые затраты									20 683,46
		ФОТ									20 395,42
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					22 842,87
	774/пр, п.11	СП - Полы	%	65	1	65					13 257,02
		Всего по позиции									56 783,35
216	04.3.01.09-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = 2,04.184,0:100	м ³	3,7536	1	3,7536	3 948,62	1,37	5 409,61	1	20 305,51
		Всего по позиции									20 305,51
217	11-01-011-02 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр К=2 Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 184,0:100	100 м ²	1,84	1	1,84					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,94304					485,59
	2	ЭМ									103,12
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,92736					248,46
		Итого прямые затраты									837,17
		ФОТ									734,05
	812/пр, п.11	НР - Полы	%	112	1	112					822,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					477,13
		Всего по позиции									2 136,44
218	04.3.01.09-0015 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Формула объема = (0,51.2).184,0:100	м ³	1,8768	1	1,8768	3 948,62	1,37	5 409,61	1	10 152,76
		Всего по позиции									10 152,76
219	11-01-047-02 <i>ГЭСН 81-02-11-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 120,0:100	100 м ²	1,2	1	1,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			338,2848					92 916,69
	2	ЭМ									42,56
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,4912					673,86
	4	М									893,38
		Итого прямые затраты									94 526,49
		ФОТ									93 590,55
	812/пр, п.11	НР - <i>Полы</i>	%	112	1	112					104 821,42
	774/пр, п.11	СП - <i>Полы</i>	%	65	1	65					60 833,86
		Всего по позиции									260 181,77
220	11.2.04.05-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.120,0:100	м ³	0,012	1	0,012	23 139,16	1,73	40 030,75	1	480,37
		Всего по позиции									480,37
221	14.4.01.21-0314 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Формула объема = 13.120,0:100	кг	15,6	1	15,6	1 284,05	1,29	1 656,42	1	25 840,15
		Всего по позиции									25 840,15
222	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.120,0:100	т	1,44	1	1,44	36 038,35	1,27	45 768,70	1	65 906,93
		Всего по позиции									65 906,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.120,0:100	м ²	122,4	1	122,4	850,72		1 124,08	1	137 587,39
		Всего по позиции									137 587,39
224	15-01-045-01 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 64,0:100	100 м ²	0,64	1	0,64					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			290,43456				83 697,43
		2	ЭМ								277,39
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,75872				524,14
		4	М								1 109,47
			Итого прямые затраты								85 608,43
			ФОТ								84 221,57
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					84 221,57
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					41 268,57
		Всего по позиции									211 098,57
225	06.2.05.03-0002 <i>цены 1 квартал 2024</i>	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм Формула объема = 102.64,0:100	м ²	65,28	1	65,28	850,72		1 124,08	1	73 379,94
		Всего по позиции									73 379,94
226	11.2.04.05-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм Формула объема = 0,01.64,0:100	м ³	0,0064	1	0,0064	23 139,16	1,73	40 030,75	1	256,20
		Всего по позиции									256,20
227	14.1.06.02-0011 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня Формула объема = 1,2.64,0:100	т	0,768	1	0,768	36 038,35	1,27	45 768,70	1	35 150,36
		Всего по позиции									35 150,36
Стены и перегородки											
228	46-02-009-02 <i>ГЭСН 81-02-46-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула объема = 280,0:100	100 м ²	2,8	1	2,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63,896					15 680,08
		Итого прямые затраты									15 680,08
		ФОТ									15 680,08
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	91	1	91					14 268,87
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	52	1	52					8 153,64
		Всего по позиции									38 102,59
229	15-02-019-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (тол 30мм) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 280,0:100	100 м ²	2,8	1	2,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			109,1664					29 247,86
	2	ЭМ									147,08
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,1248					842,49
	4	М									8,67
		Итого прямые затраты									30 246,10
		ФОТ									30 090,35
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					30 090,35
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					14 744,27
		Всего по позиции									75 080,72
230	14.4.01.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.280,0:100	кг	28,84	1	28,84	68,29	1,41	96,29	1	2 777,00
		Всего по позиции									2 777,00
231	04.3.02.05-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,85.280,0:100	т	2,38	1	2,38	12 024,05	1,33	15 991,99	1	38 060,94
		Всего по позиции									38 060,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	15-02-019-07 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>K=20</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 280,0:100	100 м ²	2,8	1	2,8					
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			208,32					55 813,09
	2	ЭМ									290,94
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,1824					1 666,98
	4	М									17,34
		Итого прямые затраты									57 788,35
		ФОТ									57 480,07
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					57 480,07
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					28 165,23
		Всего по позиции									143 433,65
233	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = (0,085.20).280,0:100	т	4,76	1	4,76	12 024,05	1,33	15 991,99	1	76 121,87
		Всего по позиции									76 121,87
234	15-04-006-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = 280,0:100	100 м ²	2,8	1	2,8					
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,624					4 713,60
	2	ЭМ									19,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0672					19,14
	4	М									25,77
		Итого прямые затраты									4 778,05
		ФОТ									4 732,74
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					4 732,74
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					2 319,04
		Всего по позиции									11 829,83
235	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.280,0:100	кг	28,84	1	28,84	68,29	1,41	96,29	1	2 777,00
		Всего по позиции									2 777,00
236	15-04-005-03 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 280,0:100	100 м ²	2,8	1	2,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			131,04					36 878,59
	2	ЭМ									272,18
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5712					170,05
	4	М									6 819,54
		Итого прямые затраты									44 140,36
		ФОТ									37 048,64
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					37 048,64
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					18 153,83
		Всего по позиции									99 342,83
237	14.3.02.03-0002 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Формула объема = 0,063.280,0:100	т	0,1764	1	0,1764	67 474,82	1,9	128 202,16	1	22 614,86
		Всего по позиции									22 614,86
Потолки											
238	62-04-011-01 <i>ГЭСНр 81-02-62-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м ²	154	1	154					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			89,32					21 195,64
		Итого прямые затраты									21 195,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									21 195,64
	812/пр, п.96	НР - <i>Малярные работы</i>	%	90	1	90					19 076,08
	774/пр, п.96	СП - <i>Малярные работы</i>	%	46	1	46					9 749,99
		Всего по позиции									50 021,71
239	15-02-019-04 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 154,0:100	100 м ²	1,54	1	1,54					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			69,74352					18 685,68
	2	ЭМ									81,98
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,82952					493,08
	4	М									5,05
		Итого прямые затраты									19 265,79
		ФОТ									19 178,76
	812/пр, п.15	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	1	100					19 178,76
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					9 397,59
		Всего по позиции									47 842,14
240	14.4.01.02-0012 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.154,0:100	кг	15,862	1	15,862	68,29	1,41	96,29	1	1 527,35
		Всего по позиции									1 527,35
241	04.3.02.05-0004 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение Формула объема = 0,901.154,0:100	т	1,38754	1	1,38754	12 024,05	1,33	15 991,99	1	22 189,53
		Всего по позиции									22 189,53
242	15-04-006-01 <i>ГЭСН 81-02-15-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков.	100 м ²	1,54	1	1,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 154,0:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,49664					3 166,73
	2	ЭМ									10,74
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03696					10,53
	4	М									14,17
		Итого прямые затраты									3 202,17
		ФОТ									3 177,26
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					3 177,26
	774/пр, п.15	СП - Отделочные работы	%	49	1	49					1 556,86
		Всего по позиции									7 936,29
243	14.4.01.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Формула объема = 10,3.154,0:100	кг	15,862	1	15,862	68,29	1,41	96,29	1	1 527,35
		Всего по позиции									1 527,35
244	15-04-005-08 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2 Формула объема = 154,0:100	100 м²	1,54	1	1,54					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			150,2424					45 326,63
	2	ЭМ									219,62
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,462					137,51
	4	М									6 093,10
		Итого прямые затраты									51 776,86
		ФОТ									45 464,14
	812/пр, п.15	НР - Отделочные работы	%	100	1	100					45 464,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр, п.15	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	1	49					22 277,43
		Всего по позиции									119 518,43
245	14.3.02.03-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 378/пр</i>	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый Формула объема = 0,063.154,0:100	т	0,09702	1	0,09702	48 236,19	1,9	91 648,76	1	8 891,76
		Всего по позиции									8 891,76
Перилла											
246	68-03-004-01 <i>ГЭСНр 81-02-68-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Формула объема = 80:100	100 м	0,8	1	0,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				23,624				6 329,34
	2	ЭМ									128,08
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,24				72,41
	4	М									15,39
		Итого прямые затраты									6 545,22
		ФОТ									6 401,75
	812/пр, п.102	НР - <i>Благоустройство</i>	%	102	1	102					6 529,79
	774/пр, п.102	СП - <i>Благоустройство</i>	%	54	1	54					3 456,95
		Всего по позиции									16 531,96
247	07-05-016-04 <i>ГЭСН 81-02-07-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 817/пр</i> <i>прим</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 80:100	100 м	0,8	1	0,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				39,84				11 750,01
	2	ЭМ									1 231,40
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				2,4864				737,81
	4	М									3 378,08
		Итого прямые затраты									17 097,30
		ФОТ									12 487,82
	812/пр, п.7.1	НР - <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий</i>	%	116	1	116					14 485,87
	774/пр, п.7.1	СП - <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий</i>	%	80	1	80					9 990,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									41 573,43
248	01.5.02.02-1013 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Секция начальная перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой и окончанием поручня, длина 1865 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	м	80	1	80	8 062,01	1,11	8 948,83	1	715 906,40
		Всего по позиции									715 906,40
		Итого прямые затраты по Разделу 9. Лестничные марши									1 734 825,14
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									445 531,09
		эксплуатация машин и механизмов									3 073,58
		оплата труда машинистов (ОТм)									6 347,75
		материальные ресурсы									1 279 872,72
		Итого ФОТ									451 878,83
		Итого накладные расходы									464 240,57
		Итого сметная прибыль									243 801,67
		Итого по Разделу 9. Лестничные марши									2 442 867,38
		<i>Справочно</i>									
		затраты труда рабочих					1 620,58				
		затраты труда машинистов					22,98				
Раздел 10. Проемы											
Окна											
249	46-04-012-01 <i>ГЭСН 81-02-46-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Формула объема = 74,55:100	100 м ²	0,7455	1	0,7455					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			123,298245					31 368,31
	2	ЭМ									275,64
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,77017					1 545,94
		Итого прямые затраты									33 189,89
		ФОТ									32 914,25
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	91	1	91					29 951,97
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	52	1	52					17 115,41
		Всего по позиции									80 257,27
250	56-01-003-02 <i>ГЭСНр 81-02-56-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 905/пр</i>	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Формула объема = 20.0,4:100	100 м ²	0,08	1	0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,5976					1 915,81
		Итого прямые затраты									1 915,81
		ФОТ									1 915,81
	812/пр, п.90	НР - Проемы	%	90	1	90					1 724,23
	774/пр, п.90	СП - Проемы	%	47	1	47					900,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									4 540,47
251	10-01-034-06 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² ДВУХСТВОРЧАТЫХ. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 74,55:100	100 м²	0,7455	1	0,7455					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			129,886974					35 676,06
	2	ЭМ									1 594,15
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,524724					1 043,44
	4	М									28 441,07
		Итого прямые затраты									66 754,72
		ФОТ									36 719,50
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					39 657,06
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					20 195,73
		Всего по позиции									126 607,51
252	11.3.02.01-0018 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м ²	м²	74,55	1	74,55	4 239,05	1,37	5 807,50	1	432 949,13
		Всего по позиции									432 949,13
253	10-01-035-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = (49+20):100	100 м	0,69	1	0,69					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,09632					4 312,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									63,44
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14904					43,84
	4	М									9 646,67
		Итого прямые затраты									14 066,48
		ФОТ									4 356,37
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					4 704,88
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					2 396,00
		Всего по позиции									21 167,36
254	11.3.03.01-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	69	1	69	273,79	1,37	375,09	1	25 881,21
		Формула объема = 49+20									
		Всего по позиции									25 881,21
Двери											
255	09-04-012-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр прим	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж К _{мат} =0 К _{эм} =0,7 К _{зн} =0,7)	м ²	22,88	1	22,88					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,4384					11 942,43
	2	ЭМ									1 547,08
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,72272					821,42
		Итого прямые затраты									14 310,93
		ФОТ									12 763,85
	812/пр, п.9	НР - Строительные металлические конструкции	%	93	1	93					11 870,38
	774/пр, п.9	СП - Строительные металлические конструкции	%	62	1	62					7 913,59
		Всего по позиции									34 094,90
256	10-01-047-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр прим	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ²	0,416	1	0,416					
		Формула объема = (37,6+4):100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			66,230528					18 415,40
	2	ЭМ									599,24
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,441024					422,94
		Итого прямые затраты									19 437,58
		ФОТ									18 838,34
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					20 345,41
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					10 361,09
		Всего по позиции									50 144,08
257	46-04-012-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м ²	1,332	1	1,332					
		Формула объема = 133,2:100									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			121,4118					30 888,38
	2	ЭМ									492,49
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			10,30968					2 762,17
		Итого прямые затраты									34 143,04
		ФОТ									33 650,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр, п.40.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	91	1	91					30 622,00
	774/пр, п.40.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом	%	52	1	52					17 498,29
		Всего по позиции									82 263,33
258	46-02-007-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	м ³	0,76	1	0,76					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,1188					2 853,75
	2	ЭМ									3,24
	3	М									964,47
		Итого прямые затраты									3 821,46
		ФОТ									2 853,75
	812/пр, п.40.1	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	1	103					2 939,36
	774/пр, п.40.1	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	1	59					1 683,71
		Всего по позиции									8 444,53
259	06.1.01.05-0035 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,304	1	0,304	14 803,89	0,9	13 323,50	1	4 050,34
		Формула объема = 400.0,76:1000									
		Всего по позиции									4 050,34
260	10-01-039-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5_П.1.1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² . Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2: ЗТ=1.2: ЭМ=1.2: ОТМ=1.2: ЗТМ=1.2 Формула объема = (20,4+10,56+150,4):100	100 м ²	1,8136	1	1,8136					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			194,8459296					56 150,70
	2	ЭМ									22 374,46
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			28,3792128					11 088,23
	4	М									17 839,41
		Итого прямые затраты									107 452,80
		ФОТ									67 238,93
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					72 618,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					36 981,41
		Всего по позиции									217 052,25
261	01.7.04.07-0022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополюсных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение Формула объема = 86+4	компл	90	1	90	797,64	1,24	989,07	1	89 016,30
		Всего по позиции									89 016,30
262	11.2.02.01-1086 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м ² , массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием Формула объема = 20,4+10,56	м ²	30,96	1	30,96	7 137,47	1,67	11 919,57	1	369 029,89
		Всего по позиции									369 029,89
263	11.2.02.01-1106 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м ² , массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м ²	150,4	1	150,4	7 263,52	1,67	12 130,08	1	1 824 364,03
		Всего по позиции									1 824 364,03
264	10-01-060-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Установка и крепление наличников. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2 Формула объема = 464,4:100	100 м	4,644	1	4,644					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,579296					11 185,06
	2	ЭМ									118,96
	3	ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,222912					67,25
	4	М									278,14
		Итого прямые затраты									11 649,41
		ФОТ									11 252,31
	812/пр, п.10	НР - Деревянные конструкции	%	108	1	108					12 152,49
	774/пр, п.10	СП - Деревянные конструкции	%	55	1	55					6 188,77
		Всего по позиции									29 990,67
265	11.1.01.10-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм Формула объема = 112.464,4:100	м	520,128	1	520,128	45,95	1,73	79,49	1	41 344,97
		Всего по позиции									41 344,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	09-04-012-01 <i>ГЭСН 81-02-09-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i> Приказ от 30.01.2024 №55/Прил.5_таб.5 П.1.1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОТ=1.2; ЗТ=1.2; ЭМ=1.2; ОТМ=1.2; ЗТМ=1.2	м ²	26,88	1	26,88					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			77,4144					24 051,88
	2	ЭМ									3 115,80
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,48352					1 654,32
	4	М									11 729,23
		Итого прямые затраты									40 551,23
		ФОТ									25 706,20
	812/пр, п.9	НР - <i>Строительные металлические конструкции</i>	%	93	1	93					23 906,77
	774/пр, п.9	СП - <i>Строительные металлические конструкции</i>	%	62	1	62					15 937,84
		Всего по позиции									80 395,84
267	01.7.04.07-0022 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 1046/пр</i>	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	12	1	12	797,64	1,24	989,07	1	11 868,84
		Всего по позиции									11 868,84
268	07.1.01.03-0001 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 703/пр</i>	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м ²	м ²	14,48	1	14,48	5 494,74	1,06	5 824,42	1	84 337,60
		Всего по позиции									84 337,60
269	07.1.01.03-0002 <i>ФСБЦ 81-01-2022</i> <i>Минстрой РФ пр. № 703/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м ²	м ²	12,4	1	12,4	8 963,86	1,06	9 501,69	1	117 820,96
		Всего по позиции									117 820,96
		Итого прямые затраты по Разделу 10. Поемы									3 347 956,62
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									228 760,31
		эксплуатация машин и механизмов									30 184,50
		оплата труда машинистов (ОТм)									19 449,55
		материальные ресурсы									3 069 562,26
		Итого ФОТ									248 209,71
		Итого накладные расходы									250 492,59
		Итого сметная прибыль									137 172,27
		Итого по Разделу 10. Поемы									3 735 621,48
		<i>Справочно</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				829,92					
		затраты труда машинистов				58					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									34 982 336,44
		<i>в том числе :</i>									
		всего прямые затраты									24 659 691,47
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									6 561 639,53
		эксплуатация машин и механизмов									95 381,67
		оплата труда машинистов (ОТм)									226 943,92
		материальные ресурсы									17 775 726,35
		всего ФОТ									6 788 583,65
		всего накладные расходы									6 817 394,18
		всего сметная прибыль									3 505 250,79
		ВСЕГО по смете									34 982 336,44
		<i>в том числе :</i>									
		Всего прямые затраты									24 659 691,47
		<i>в том числе :</i>									
		оплата труда (ОТ)									6 561 639,53
		эксплуатация машин и механизмов									95 381,67
		оплата труда машинистов (ОТм)									226 943,92
		материальные ресурсы									17 775 726,35
		Всего ФОТ									6 788 583,65
		Всего накладные расходы									6 817 394,18
		Всего сметная прибыль									3 505 250,79
Справочно											
		затраты труда рабочих				23 669,9786926					
		затраты труда машинистов				822,5342208					

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Гамзалаев З. М.

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Бекбулатов А. Х.